



PARQUE EMPRESARIAL SANTA BARBARA

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación

RESUMEN DEL PROYECTO DE ACERADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES FIDIAS Y RAFAEL MUNTANER EN EL PARQUE EMPRESARIAL “SANTA BARBARA”.

1.- OBJETO, SITUACION Y ESTADO ACTUAL.

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar, definir y valorar las obras necesarias para mejorar el drenaje de pluviales en el fondo sur de la calle Fideas y reordenar los aparcamientos de este mismo tramo y a su vez mejorar la pavimentación en función del presupuesto disponible, teniendo en cuenta cuales son los elementos y/o servicios más deteriorados.

Por otro lado esta el hecho de que el ancho de la calzada es superior a siete metros y los aparcamiento, en disposición de cordón solo tienen dos metros de ancho y una de las aceras no tiene más de 1.20 m. de ancho. El sobre ancho de carril provoca el que un vehículo aparcado en doble fila resulte perjudicial para el tráfico.

En el final de la calle Rafael Muntaner hay dispuestas unas vallas a base de perfiles y chapa galvanizada que impide el libre acceso a esta calle a través del campo. Estas vallas se encuentran bastante deterioradas debido a los golpes de los vehículos al aparcar, por lo que se deja una partida para su mejora.

Al sur de la calle Fideas se encuentra una parcela que en la actualidad es usada como desahogo para aparcar vehículos y lo peor tirar basuras. Para evitar esta última utilidad, se ha previsto el vallado con mallazo de simple torsión galvanizado desde el existente en el vial de servicio del polígono hasta otro existente que rodea una granja cercana.

2.- PLAZO DE EJECUCION.

Se ha establecido el plazo de ejecución de las obras en cuatro (4) meses.

3.- PRESUPUESTOS.

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de **Cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos (57.953,35 €)**